


# Půdorys Střechy- Nový stav

1:50



## POZNÁMKY STŘECHA:

- POMOČNÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY STŘECHY BUDOU PROVEDENY Z PVC FOLIOVANÝCH PLECHŮ PRO NAVÁŘENÍ FOLIE
- KLEMPÍRSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU
- VŠEKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ ČSN 73 36 10 PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKŮ
- VŠEKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCI MUSÍ BYT KOORDINOVÁNY S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI BUDU PROVEDENO SYSTÉMOVĚ DLE DODAVATELE STŘEŠNÍ FOLIE
- DO STŘECHY BUDOU ZAUSTĚNÝ PRVKY ODVĚTRÁVACÍ KANALIZACE, ODVĚTRÁVACÍ KAMNEX BUDU VYDĚNE MIN. 600mm NAD ROVINU STŘECHY
- NA STŘEŠE BUDU PROVEDEN HROMOSVOD - HE, ČÁST ELEKTRO, HROMOSVOD BUDU PROVEDEN VČETNĚ POSPOJENÍ VŠEKERÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ.
- NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ MUSÍ BYT PROVEDEN JAKO NEHOŘLAVÝ, S CERTIFIKACÍ B 800F13
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDU PONECHÁN (NEBUDE SPLŮVAT B 800F13) - V MÍSTECH VÝDECHŮ A SÁNÍ VZT BUDU POVRCH STŘECHY UPRAVEN TAK, ABY NEŠÍŘIL POŽÁR, OD SÁNÍ PRO CHŮC JE STANOVĚNA MIN. VZDÁLENOST 3m, OD ODVĚTRACÍCH KAMNEX BUDU STANOVĚNA MIN. VZDÁLENOST 1m, STIM, ŽE KAMNEXY BUDOU VÝDECHY MIN. 500mm NAD POVRCH STŘECHY
- NA STŘEŠNÍM PLÁŠŤI BUDU OSAZEN POMOČNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO VĚTRACÍ JEDNOTKY.

## LEGENDA

PRVKY VDUCHOTECHNIKY

±0,000 = 275,385 m n. m. Bpv  
PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :		Vedoucí projektant :		
Zodp. projektant :	Ing. Jiří Štánský	Vypracoval :	Jiří Havas	
Kraj Královéhradecký	M.Ú. :	Náchod	Investor :	
Alce :	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.		Formát :	
Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu		Datum :		
D pro umístění MR 1,5T		Č.zak. :		Stupeň PD : DPS
Název :		Číslo výkresu :		
Půdorys Střechy- Nový stav		D.1.1.9		
				Měřítko :
				1:50