

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž
Elektromontáže					
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE					
rozdávěč HRO.1	ks	1,00	210 000,00	210 000,00	12 000,00
Doplňující zařízení od FY Bender dle vlastní specifikace a nabídky					
ES710/4000 230V/230V	ks	1,00	20 660,00	20 660,00	0,00
ATySet 63A/2p-Aut.přepínač sítí	ks	1,00	19 550,00	19 550,00	0,00
Pomocný kontakt ATICS-HK	ks	2,00	856,00	1 712,00	0,00
AN450	ks	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00
isoMED427P-2	ks	2,00	20 300,00	40 600,00	0,00
STW2	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00
MK2430-11	ks	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00
COM465IP.230V převodník	ks	1,00	22 180,00	22 180,00	0,00
Nastavení zařízení	ks	1,00	0,00	0,00	15 000,00
Záložní UPS 5kVA/230V/230V/10minut monitorovací, signalizační a vypínací kontakty včetně instalace a dopravy	ks	1,00	58 000,00	58 000,00	2 000,00
rozdávěč R1-server	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00
rozdávěč RMS.1	ks	1,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00
Pojistky PH02/315A	ks	3,00	110,00	330,00	5,00
Svítlidla včetně zdrojů LED spínáno pomocí vypínače					
A-Vest. svítidlo LED4x14W/24WEVG IP44	ks	9,00	8 870,00	79 830,00	125,00
B-Vestavné stropní svítidlo LED 1x10,5W,4000K,1140lm,IP20	ks	6,00	2 507,00	15 042,00	125,00
B1t LED driver 3-24w,500mA,IP20	ks	6,00	631,00	3 786,00	125,00
D-Vestavné stropní sv. LED1x24W 4000K,2970lm,IP20,opal	ks	5,00	6 859,00	34 295,00	125,00
E- 4x24W - MIKROPRISMA KRYT	ks	36,00	2 850,00	102 600,00	120,00
P-Přisazené sv.2x39W EVG	ks	2,00	3 450,00	6 900,00	125,00
F-LED pásek s vypínačem	ks	3,00	850,00	2 550,00	120,00
N1-Vestavné nouzové svítidlo 3W IP20,NO 3hodiny, inventer	ks	12,00	2 450,00	29 400,00	125,00

Np-Přisazené nouzové svítidlo					
3W,IP40,s piktogramem NO 3hodiny					
inventer	ks	9,00	2 300,00	20 700,00	125,00
VP-vyrovnnání potenciálu	ks	3,00	250,00	750,00	120,00
EVP-připojovací krabice- zem	ks	10,00	32,00	320,00	85,00
ABB Zdravotnický program					
dvojnásobní svorka pro vyrovnání					
potenciálu	ks	9,00	180,00	1 620,00	120,00
Zásuvka 230V/16A IP20	ks	86,00	260,00	22 360,00	110,00
signalizace provozního stavu					
včetně krycího rámečku					
barevné rozlišení dle použití					
v systému MDO, DO,ZIS,ZIS-UPS					
DTTO s přepětovou ochranou	ks	20,00	850,00	17 000,00	120,00
Centrál STOP pod sklem	ks	1,00	780,00	780,00	120,00
Tlačítkový ovladač 230V/10A					
řaz.1/0.....řaz.7	ks	22,00	220,00	4 840,00	150,00
Čidlo pohybu	ks	6,00	650,00	3 900,00	120,00
Termostat ZPA +35st.C	ks	1,00	650,00	650,00	120,00
Krabice KR68	ks	14,00	28,00	392,00	110,00
Krabice KP68	ks	130,00	5,00	650,00	8,00
Podlahová krabice vestavná					
s výzbrojí 3x zásuvka 230V					
1x zásuvka s přepět.ochranou					
2x RJ 45	ks	3,00	6 800,00	20 400,00	1 600,00
podlahový kanál 28x350mm	m	6,00	350,00	2 100,00	280,00
kRABICE KT250	ks	1,00	150,00	150,00	110,00
<i>kabely (1-CXKH-R)</i>					
<i>SILOVÉ KABELY OHĚŇ NEŠÍŘÍCÍ</i>					
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0					
3x1.5 mm2 pevně	m	900,00	31,00	27 900,00	20,36
3x2.5 mm2 pevně	m	1 600,00	45,50	72 800,00	20,36
3x6	m	15,00	85,00	1 275,00	20,00
1-CXKH-V 3x6	m	15,00	120,00	1 800,00	20,00
5x1,5	m	30,00	42,00	1 260,00	20,00
4x2,5 mm2	m	150,00	45,00	6 750,00	20,00
5x10 mm2 pevně	m	100,00	144,00	14 400,00	23,70
5x25 mm2 pevně	m	0,00	344,00	0,00	28,46
5x95	m	23,00	1 200,00	27 600,00	25,00
5 x 35	m	12,00	850,00	10 200,00	25,00
KABELY CYKY					

3x120+70	m	30,00	1 300,00	39 000,00	27,00
<i>KABELY SHKFH-R</i>					
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ					
B2ca,S1,dO					
J-Y(St) 3x2x0,8	m	80,00	26,00	2 080,00	20,36
<i>VODIC PRO POSPOJOVANI</i>					
1-CH-R (BEZHALOGENNÍ)					
4- Žlutozelený pevně	m	150,00	10,50	1 575,00	28,46
6- Žlutozelený pevně	m	600,00	18,00	10 800,00	28,46
10-Žlutozelený pevně	m	20,00	32,00	640,00	25,00
16- Žlutozelený pevně	m	100,00	45,00	4 500,00	28,46
25- Žlutozelený pevně	m	100,00	72,00	7 200,00	28,46
50- žlutozelený	m	23,00	450,00	10 350,00	35,00
Protipožární ucpávky (HILTY)	ks	4,00	1 500,00	6 000,00	0,00
kompletní provedení,včetně					
protokolu-dle požadavku					
Požární zprávy					
<i>ŽLABOVÁNÍ</i>					
PK 140 x70	m	6,00	250,00	1 500,00	85,00
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ					
VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK					
PRO KABELY					
DZ60 X60...200X0.75..60x100	m	110,00	185,00	20 350,00	110,00
Šroubové tyče, natloukací ocelové					
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky					
spojovací materiál	bal	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Pancéřové trubky, lišty, hadice					
určené pro kabelové vedení					
vedoucí mimo žlabový systém	m	60,00	150,00	9 000,00	12,00
Žlab MARS vč víka 250x100	m	15,00	350,00	5 250,00	160,00
<i>UKONCENI VODICU V ROZVADECÍCH</i>					
Do 2,5 mm2	ks	650,00	0,00	0,00	11,36
Do 6 mm2	ks	120,00	0,00	0,00	12,78
Do 16 mm2	ks	280,00	0,00	0,00	18,49
Do 150 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	75,90
BLESKOSVOD					
OCELOVY DRAT POZINKOVANY					
FeZn-D8 (0,4kg/m) pevně	m	25,00	34,00	850,00	88,00
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	30,00	40,00	1 200,00	88,00
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI					
PODPĚRY, svorky a pod	ks	60,00	45,00	2 700,00	120,00
Jímače v=5ms betonovým	ks	2,00	4 650,00	9 300,00	55,00
podstavcem					

[illegible]

Montáž celkem	Cena	Cena celkem
12 000,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
15 000,00		
2 000,00		
2 000,00		
2 000,00		
15,00		
1 125,00		
750,00		
750,00		
625,00		
4 320,00		
250,00		
360,00		
1 500,00		

1 125,00		
360,00		
850,00		
1 080,00		
9 460,00		
2 400,00		
120,00		
3 300,00		
720,00		
120,00		
1 540,00		
1 040,00		
4 800,00		
1 680,00		
110,00		
18 324,00		
32 576,00		
300,00		
300,00		
600,00		
3 000,00		
2 370,00		
0,00		
575,00		
300,00		

810,00		
1 628,80		
4 269,00		
17 076,00		
500,00		
2 846,00		
2 846,00		
805,00		
0,00		
510,00		
12 100,00		
0,00		
720,00		
2 400,00		
7 384,00		
1 533,60		
5 177,20		
910,80		
2 200,00		
2 640,00		
7 200,00		
110,00		

[illegible]

Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění (1 - 1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %

1. sazba DPH %

- i pro přírážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Oblastní nemocnice Náchod a.s.-Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Elektroinstalace

J.Pištora

19.5.2017

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00