

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	7. duben 2017
Název stavby :	Oblastní nemocnice Náchod pavilon E magnetická rezonance
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	11,00	11,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 12x1	24,00	24,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	13,00	13,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 22x1	84,00	84,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	450,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.22	53,00	53,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	30,00	30,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole středně složitá	42,00	42,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	132,00	132,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	132,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	132,00	132,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	napojení na stávající rozvod	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu	0,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN10 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kabel signalizace	25,00	25,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku v antimag.úpravě	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propojovací hadice vč.koncovek a matic pro lékař.panel v antimag.úpravě	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize plynových částí	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
celkem Kč bez DPH							0,00		

Stavební připomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina